


1 – Implantation des vérins de pieds et des embases. Mise à niveau. Pose des poteaux de 3.00m et des lisses. Contreventement sur 3 flancs et amarrage à 2.00m côté accès.




2. Pose des 2 limons, des paliers et de toutes les marches. Affichage du panneau « accès interdit »



3. Pose des garde-corps de paliers bas et intérieur. Depuis l'escalier, fixation du crochet de la longe dans l'étoile à 1.00m au-dessus du palier. Pose des garde-corps du palier haut.



4. Pose du kit de montage. Pose des 2 poteaux de 2.00m, des lisses de 1.50m et des 2 diagonales. Pour l'accroche de la longe, mettre en place une lisse de 3.00 à 1.00 au-dessus du plancher.



5. Privilégier l'accroche de la longe à 2.00m au-dessus du plancher. Pose des 2 autres poteaux de 2.00m. Installation des lisses et contreventements du second niveau. Amarrage tous les 4.00m en hauteur.




6. Pose des limons, des marches, des paliers et des garde-corps intérieurs.



7. Déplacer le plancher de montage au niveau supérieur. Répéter les opérations 5 et 6 si



8. Pose des garde-corps de palier bas. Depuis l'escalier, accrocher la longe puis pose des garde-corps du palier haut.



9. Pose d'un poteau de 2.00m (constitué de 2 poteaux de 1.00m chevillés) côté sortie pour permettre l'accrochage de la longe. Mise en place de 3 autres poteaux de 1.00m, des lisses et des diagonales.



10. Pose des limons, des marches du palier bas et des garde-corps intérieur. Depuis l'escalier accrocher la longe et poser les garde-corps de palier haut.



11. L'escalier terminé, dépose du kit de montage et pose des garde-corps petits et grands modèles manquants.

EXIGENCES :

- Installer les amarrages et les contreventements au fur et à mesure du montage.
- Effectuer le démontage dans l'ordre inverse du montage.